

CCI “facts and figures”

Algemeen

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Outdoor | 30.000m ² |
| Indoor | 4500m ² |
| Max hefcapaciteit outdoor | 50 ton |
| Max hefcapaciteit indoor | 25 ton |
| Personeel | 45 personen (kantoor en fabriek) |

Producten

Leverantie van stalen buizen, fittingen, flenzen, etc. (koolstofstaal en RVS)
Leverantie van supports en constructie materialen
Leverantie van GVK buizen, hulpstukken, flenzen etc.

Diensten

Engineering / teken werkzaamheden
Prefabricage van stalen spools (koolstofstaal en RVS)
Prefabricage van supports en constructie elementen
Prefabricage van GVK spools

Leidingsystemen met diverse coatings/ linings

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Cementlining | (inwendig) |
| PE & PP coating | (uitwendig) |
| Verf coating systemen | (in – en uitwendig) |
| Rubber lining | (inwendig) |
| Thermische verzinken | (in – en uitwendig) |
| Poedercoating | (in – en uitwendig) |

Lasprocessen & Certificeringen

| | |
|------------|--|
| GMAW / SAW | (CO ₂ / onder poederdek lassen) |
| FCAW / SAW | (CO ₂ / onder poederdek lassen) |
| FCAW | (CO ₂) |
| SMAW | (Elektrisch lassen) |
| GTAW | (TIG lassen) |

PQR volgens EN15614 / ASME IX

WPQ volgens EN287 / ASME IX

Logistiek

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Over de weg | max breedte 5,5mtr / max lengte 40mtr |
| Over het water | (afstand 2 km1) |
| Per spoor | (afstand 2 km1) |

Certificeringen

KIWA Water Mark – BRL K778

ISO 9001

VCA*

Belgaqua Hydrocheck

Hygiene institut (DVGW – W347)

Hygiene institut (DVGW – W270)